

令和 7年 5月 15日

旧白兎はまなす園解体工事

工事費内訳書

建築・土木設計監理
株式会社

白兎設計事務所



旧白兔はまなす園解体工事 工事費内訳書

構 造 概 要 補強CB造・RC造・S造・W造 他

延 面 積 2,479 m²

金

円也

No. 1

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 建築解体工事		1	式			
B. 電気設備解体工事		1	〃			
C. 機械設備解体工事		1	〃			
【 直 接 工 事 費 】						
D. 共通仮設費		1	式			
【 純 工 事 費 】						
E. 現場管理費		1	式			
【 工 事 原 価 】						
F. 一般管理費等		1	式			
【 工 事 価 格 】						
G. 消費税等相当額		1	式			
総 合 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A. 建築解体工事						
1. 直接仮設工事		1	式			
2. 解体撤去工事		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
外部足場	くさび緊結式足場 3ヶ月 材工共	3,265	m ²			
安全手摺	3ヶ月 材工共	883	m			
垂直養生	防音シート 3ヶ月 材工共	3,265	m ²			
内部足場	脚立足場 材工共	2,418	〃			
ローリング足場 (④作業所棟 作業室1)	H3.5m以下 2段 1ヶ月 材工共	1	台			
ローリング足場 (④作業所棟 作業室1)	H5.0m以下 3段 1ヶ月 材工共	1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 解体撤去工事						
補強組積造 上屋解体	地上解体 圧砕機主体	200	m ³			
鉄筋コンクリート造 上屋解体	地上解体 圧砕機主体	79.6	〃			
鉄骨造 上屋解体	鋼材量30～50kg/m ² 人力・機械併用	514	延m ²			
鉄骨造 上屋解体	鋼材量50～75kg/m ² 人力・機械併用	342	〃			
鉄骨造 上屋解体	鋼材量75～100kg/m ² 人力・機械併用	124	〃			
木造 上屋解体	人力・機械併用	165	〃			
アルミ型材既製品 上屋解体		42.8	〃			
プレハブ 上屋解体		36.4	〃			
躯体コンクリート 解体	大型ブレーカ・圧砕機併用	80	m ³			
土間コンクリート 解体	大型ブレーカ・圧砕機併用	229	〃			
基礎コンクリート 解体	大型ブレーカ・圧砕機併用	470	〃			
内外装材・造作材 撤去	内外装材・家具・建具・配管・配線類 撤去手間	2,479	延m ²			
石綿含有建材 撤去	外壁 レベル3	881	m ²			
石綿含有建材 撤去	屋根 レベル3	134	〃			
石綿含有建材 撤去	壁 レベル3	227	〃			
石綿含有建材 撤去	天井 レベル3	898	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
〔 外構構造物 撤去 〕						
化粧ＣＢ塀 撤去	CB150t	1.8	m3			
階段 撤去	コンクリート	17.3	〃			
擁壁 撤去	間知ﾌﾞﾛｯｸ	50.6	〃			
石碑 撤去	御影石 L1, 600×H900×200t	0.4	〃			
看板 撤去	ｽﾃｰﾙ W900×H2, 350×50t 基礎共	1	ヶ所			
擁壁 撤去	コンクリート	1.9	m3			
自然石（池周囲） 撤去		3.1	〃			
陶器製置物・石灯籠 撤去		0.4	〃			
噴水 撤去	コンクリート	2	〃			
構造物基礎 撤去	コンクリート ※上記構造物基礎全て	11	〃			
縁石 撤去	間知ﾌﾞﾛｯｸ	20.6	〃			
バックネット 撤去	ｽﾃｰﾙ 支柱1本 H6, 000 ネット・基礎共	1	式			
舗装 撤去	コンクリート舗装	154	m3			
敷地内誘導用目印ポール 撤去	塩ビﾌﾛｰﾌﾟ・基礎共	19	本			
バリカー 撤去	ｽﾃｰﾙ 70φ程度 H900	2	〃			
水槽 撤去	コンクリート	1.2	m3			
物干しポール 撤去	塩ビﾊﾟｲﾌﾟ L4, 300 φ90 支柱H1, 400×3本/ヶ所	12	ヶ所			
〔 焼却炉 撤去処分 〕	※燃え殻は判定分析により基準値以下					
解体前炉内付着物採取・成分分析費	ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類・重金属類	2	検体			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
焼却炉 A 梱包	煙突部分離 (ルーズソックス工法) 材工共	1	ヶ所			
焼却炉 B 梱包	材工共	1	〃			
消耗安全用材費	ヘルメット作業 マスク損料	4	人			
消耗安全用材費	ヘルメット作業 保護衣	8	着			
消耗安全用材費	ヘルメット作業 化学防護手袋	2	足			
消耗安全用材費	ヘルメット作業 化学防護長靴	2	双			
焼却炉積込費	25tラフタークレーン 材工共	1	式			
焼却炉運搬費	10tダンプトラック 処分場:島根県松江市	1	台			
焼却炉処分費	燃えがら共	8	m ³			
〔 樹木・生垣 撤去処分 〕						
高木 撤去処分	H7 以上~10 未満-W8-C1.5(m)程度 伐根 運搬処分共	4	本			
中高木 撤去処分	H4 以上~7 未満-W5-C1(m)程度 伐根 運搬処分共	18	〃			
中低木 撤去処分	H2 以上~H4 未満-W3-C0.6(m)程度 伐根 運搬処分共	57	〃			
低木 撤去処分	H2 未満-W3-C0.3(m)程度 伐根 運搬処分共	47	〃			
生垣 撤去処分	H3 未満-W1-C0.6(m)程度 伐根 運搬処分共	251	m ²			
生垣 撤去処分	H1 未満-W1-C0.3(m)程度 伐根 運搬処分共	139	〃			
〔 厨房機器撤去処分 〕						
食器洗浄機 撤去処分		1	台			
食器消毒保管庫 撤去処分		1	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷凍冷蔵庫	撤去処分	ホシザキ HRF-150X3 フロンガス回収破壊 材工共	1	台		
裁断機	撤去処分		1	〃		
包丁まな板殺菌庫	撤去処分		1	〃		
立体炊飯器	撤去処分		1	〃		
水圧洗米機	撤去処分		1	〃		
ガス回転釜	撤去処分		1	〃		
ガスティルティングパン	撤去処分		1	〃		
スチームコンダクター	撤去処分		1	〃		
ガスコンロ台	撤去処分		1	〃		
家庭用冷凍庫	撤去処分	ハイアール JF-NUF280A ノンフロン	1	〃		
冷凍冷蔵庫	撤去処分	ホシザキ HRF-120ST フロンガス回収破壊 材工共	1	〃		
皮むき器	撤去処分		1	〃		
ライスタンク	撤去処分		1	〃		
切土	深さ300程度	883	m3			
盛土・解体跡部埋戻し	発生土	703	〃			
場内敷き均し	残土	180	〃			
地均し整地	機械 切盛部・法面・解体跡部	1,586	〃			
機械運搬費		1	往復			
敷地内立入り禁止用ロープ	ポリエチレン φ9 トラロープ 材工共	353	m			
同上金属製支柱	スチール φ16 参考:(株)カシワ ロープスティック 材工共	118	本			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込み	コンクリート・モルタル類 機械	1,413	m3			
積込み	内装仕上材・木材類 機械	451	〃			
積込み	石綿含有建材	24.9	〃			
リサイクル材運搬費	コンクリート 有筋	963	m3			
リサイクル材運搬費	木くず	203	〃			
リサイクル材処分費	コンクリート 有筋	2,312	t			
リサイクル材処分費	木くず	203	m3			
発生材運搬費	金属類	3.3	m3			
発生材運搬費	スチール	8.9	〃			
発生材運搬費	アルミ	2.1	〃			
発生材運搬費	瓦礫、モルタル、タイル類	449	〃			
発生材運搬費	ガラス類	3.5	〃			
発生材運搬費	廃プラ類	126	〃			
発生材運搬費	石こうボード類	12.6	〃			
発生材運搬費	混載	91.2	〃			
発生材運搬費	石綿含有成形板レベル3	24.9	〃			
発生材処分費	金属類 有価物	3.7	t			

[illegible]

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B. 電気設備解体工事						
1. 準備工事	簡易測定法	1	式			
2. 幹線・動力設備工事		1	〃			
3. 電灯設備工事		1	〃			
4. コンセント設備工事		1	〃			
5. 通信・情報設備工事		1	〃			
6. 発生材積込		1	〃			
7. 発生材運搬		1	〃			
8. 発生材処分		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1. 準備工事						
P C B 検体調査費	簡易測定法 (キュービッカル 変圧器・コンデンサ)	5	検体			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 幹線・動力設備工事						
ねじなし電線管撤去	E 51mm 露出	46	m			
ねじなし電線管撤去	E 63mm 露出	17	〃			
ポリエチライニング鋼管	PE 54mm 露出	8	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 16mm 露出	9	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 28mm 露出	114	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 36mm 露出	161	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 54mm 露出	126	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 70mm 露出	126	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 16mm 地中	29	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 36mm 地中	29	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 70mm 地中	77	〃			
電線撤去	IV 5.5mm ² 管内	54	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 14sq 管内	89	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 38sq 管内	161	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 60sq 管内	133	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 100sq 管内	40	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 14sq 天井内	70	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 22sq 天井内	66	〃			
電力ケーブル撤去	CVT 38sq 天井内	226	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電力ケーブル撤去	CVT 60sq 天井内	140	m			
電力ケーブル撤去	CVT 100sq 天井内	61	〃			
電力ケーブル撤去	CV 5.5sq -3C 管内	320	〃			
電力ケーブル撤去	CV 8sq -3C 管内	34	〃			
電力ケーブル撤去	CV 5.5sq -3C 天井内	288	〃			
電力ケーブル撤去	CV 8sq -3C 天井内	204	〃			
耐火ケーブル撤去	FP-C 22sq -3C 管内	46	〃			
耐火ケーブル撤去	FP-C 22sq -3C 天井内	52	〃			
制御用ケーブル撤去	CVV 2sq -2C 管内	9	〃			
制御用ケーブル撤去	CVV 2sq -3C 管内	29	〃			
制御用ケーブル撤去	CVV 2sq -2C 天井内	30	〃			
制御用ケーブル撤去	CVV 2sq -3C 天井内	13	〃			
高圧ケーブル撤去	6kV CVT 22sq 管内	23	〃			
直埋設ケーブル撤去	MAZV CV 30sq -3C	56	〃			
プルボックス撤去	樹脂製 300×300×200	3	個			
プルボックス撤去	樹脂製 300×300×300	4	〃			
プルボックス撤去	鋼製 200×200×100	3	〃			
プルボックス撤去	鋼製 200×200×200	10	〃			
プルボックス撤去	鋼製 300×300×200	6	〃			
プルボックス撤去	鋼製 300×300×300	6	〃			
プルボックス撤去	鋼製 500×500×500	2	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電灯盤(埋込)L-1撤去	分岐2P20A×11	1	面			
電灯盤(埋込)L-3撤去	主3P60A 分岐2P20A×7	1	〃			
電灯盤(埋込)L-4撤去	分岐2P20A×6	1	〃			
電灯盤(埋込)撤去	主3P60A 分岐2P20A×8	2	〃			
分電盤(露出)撤去	300×500×150程度	19	〃			
分電盤(露出)撤去	400×600×150程度	8	〃			
分電盤(露出)撤去	600×1,000×200程度	11	〃			
制御盤(自立)撤去	30.0kW	1	〃			
住宅分電盤撤去	2P20A×6	2	〃			
住宅分電盤撤去	主3P40A 分岐2P20A×8	3	〃			
住宅分電盤撤去	主3P50A 分岐2P20A×8	1	〃			
住宅分電盤撤去	主3P50A 分岐2P20A×24	1	〃			
手元開閉器撤去	3P30A	23	〃			
ハンドホール撤去	H2-9	3	基			
コンクリート柱撤去	10m	1	本			
コンクリート柱撤去	8m	1	〃			
木柱撤去	10m	1	〃			
支線撤去		3	箇所			
腕金撤去	L=1,800	5	本			
腕金撤去	L=1,500	2	〃			
高圧気中負荷開閉器撤去	3P200A	1	台			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
計器用変流器取外し		1	台			
ディーゼル発電機撤去	20kVA(16kW)	1	基			
受変電設備撤去	高圧盤 W900×H2,300×D1,600	1	〃			
受変電設備撤去	低圧盤 W1,100×H2,300×D1,600	1	〃			
単相変圧器撤去	20kVA	1	〃			
単相変圧器撤去	30kVA	1	〃			
ケーブル取外し手間	0W38sq	3	径間			
ケーブル取外し手間	DV2.6-3R	2	〃			
ケーブル取外し手間	DV8sq-3R	1	〃			
ケーブル取外し手間	DV22sq-3R	1	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ2.0mm	1	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ14sq	1	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ22sq	2	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ38sq	2	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ60sq	1	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ100sq	1	〃			
搬出費		1	式			
トラッククレーン	4.9t吊	14	台・日			
ラフテレーンクレーン	16t吊	3	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 電灯設備工事						
硬質ビニル電線管撤去	VE 16mm 露出	84	m			
硬質ビニル電線管撤去	VE 22mm 露出	389	〃			
電力ケーブル撤去	VVF 2.0 -3C 管内	394	〃			
電力ケーブル撤去	VVF 2.0 -3C 天井内	1,861	〃			
電力ケーブル撤去	VVF 1.6 -2C 管内	86	〃			
電力ケーブル撤去	VVF 1.6 -2C 天井内	331	〃			
電力ケーブル撤去	VVF 1.6 -3C 管内	13	〃			
電力ケーブル撤去	VVF 1.6 -3C 天井内	110	〃			
位置ボックス撤去		107	個			
プルボックス撤去	鋼製 200×200×100	4	〃			
埋込スイッチ撤去	1P×1	60	組			
埋込スイッチ撤去	1P×2	19	〃			
埋込スイッチ撤去	1P×3	7	〃			
埋込スイッチ撤去	1P×4	1	〃			
埋込スイッチ撤去	1P×6	1	〃			
人感センサー撤去	天井付	1	個			
操作ユニット撤去	1回路用	1	〃			
自動点滅器撤去	電子式	6	〃			
埋込コンセント撤去	2P×2	9	組			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明制御用タイマー盤撤去	樹脂製 160×290×130	1	面			
蛍光灯照明器具撤去	露出型 FL20W-1	40	台			
蛍光灯照明器具撤去	露出型 FL20W-2	5	〃			
蛍光灯照明器具撤去	露出型 FL40W-1	40	〃			
蛍光灯照明器具撤去	露出型 FL40W-2	94	〃			
蛍光灯照明器具撤去	吊下型 FL40W-2	4	〃			
シーリングライト撤去	蛍光灯 FCL20W-1	41	〃			
チェーンペンダント撤去	白熱灯 100W	2	〃			
パイプペンダント撤去	白熱灯 100W	2	〃			
コードペンダント撤去	蛍光灯 FCL32W+40W	23	〃			
ブラケットライト撤去	白熱灯 100W	1	〃			
ダウンライト撤去	白熱灯 60W	3	〃			
水銀灯撤去	400W	4	〃			
非常灯撤去	埋込型	17	個			
誘導灯撤去	B級BL型	4	〃			
誘導灯撤去	FL20W-1	1	台			
誘導灯撤去	FL40W-1	4	〃			
鋼管柱撤去	6m	1	本			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ2.0mm	6	径間			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. コンセント設備工事						
電力ケーブル撤去	VVF 2.0 -3C 天井内	3,145	m			
位置ボックス撤去		74	個			
埋込コンセント撤去	2P×2	198	組			
埋込コンセント撤去	2PE×2	46	〃			
リーラーコンセント撤去	2P×2	7	〃			
防水コンセント撤去	2PE×2	1	〃			
動力コンセント撤去	3PE20A×1	4	〃			
埋込スイッチ撤去	1P×1	2	〃			
配線ダクト撤去	2線100V ライティングレール	23	m			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 通信・情報設備工事						
硬質ビニル電線管撤去	VE 16mm 露出	233	m			
硬質ビニル電線管撤去	VE 22mm 露出	18	〃			
硬質ビニル電線管撤去	VE 28mm 露出	39	〃			
通信ケーブル	TKEV 0.5 -10P 天井内	108	〃			
通信ケーブル	EBT 0.4 -2P 管内	12	〃			
通信ケーブル	EBT 0.4 -2P 天井内	217	〃			
同軸ケーブル	5C-2V 天井内	155	〃			
同軸ケーブル	5C-2V 露出	131	〃			
警報用電線	AE 1.2 -2C 管内	91	〃			
警報用電線	AE 1.2 -2C 天井内	2,089	〃			
警報用電線	AE 1.2 -4C 管内	142	〃			
警報用電線	AE 1.2 -4C 天井内	225	〃			
警報用電線	AE 1.2 -3P 管内	18	〃			
警報用電線	AE 1.2 -3P 天井内	126	〃			
警報用電線	AE 1.2 -10P 天井内	68	〃			
耐熱電線	HP 1.2 -2C 天井内	6	〃			
耐熱電線	HP 1.2 -5P 管内	39	〃			
耐熱電線	HP 1.2 -5P 天井内	195	〃			
耐熱電線	HP 1.2 -10P 天井内	41	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端子盤撤去	20P	5	面			
保安器盤撤去	10P	1	〃			
電話主装置撤去	1232形	1	台			
電話用コンセント撤去	壁付 6極2芯	2	個			
電話用コンセント撤去	床用 6極2芯	1	〃			
PHS基地局撤去	壁・天井両用	5	台			
非常業務放送アンプ撤去	壁掛型 10局 170W	1	〃			
壁掛型スピーカー撤去	3W	14	個			
壁掛型スピーカー撤去	両面 3W	5	〃			
ホーン型スピーカー撤去	5W	1	〃			
親時計撤去	1回路用	1	台			
子時計撤去	壁掛型 φ300	4	個			
ドアホン撤去		1	〃			
玄関インターホン撤去		1	〃			
テレビアンテナ撤去	アンテナスト共 1段 UHF	3	基			
テレビアンテナ撤去	アンテナスト共 2段 UHF+FM	1	〃			
パラボラアンテナ撤去	φ750	3	個			
混合器撤去		4	〃			
分配器撤去	2分配	2	〃			
分配器撤去	4分配	1	〃			
テレビ端子撤去		8	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
自火報受信機撤去	P型1級 40回線 壁掛型	1	面			
副受信機撤去	40回線 壁掛型	1	〃			
火報受信盤撤去	W245×H180×D65	1	〃			
火報総合盤撤去	縦壁埋込型 単独 P+O+B	1	〃			
火報総合盤撤去	消火栓組込型 P+O+B	5	〃			
発信機撤去	P型1級	1	個			
表示灯撤去	赤色	1	〃			
警報ベル撤去	24V	1	〃			
スポット型感知器撤去	差動式 露出	101	〃			
スポット型感知器撤去	定温式 露出	63	〃			
煙感知器撤去	露出	4	〃			
試験押ボタン撤去	壁埋込型	3	〃			
火災通報装置撤去		1	〃			
火災通報専用電話機撤去		1	〃			
連動停止スイッチ撤去		1	〃			
プルボックス撤去	鋼製 200×100×100	9	〃			
プルボックス撤去	鋼製 300×300×300	2	〃			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ2.0mm	2	径間			
ケーブル取外し手間	ケーブルφ22sq	1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 発生材積込						
発生材積込	コンクリート（有筋）	1.8	m3			
発生材積込	木くず	0.3	〃			
発生材積込	金属くず	8.3	〃			
発生材積込	廃プラ	2.3	〃			
発生材積込	廃蛍光管	0.47	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 発生材運搬						
発生材運搬費	コンクリート（有筋）	1.8	m3			
発生材運搬費	木くず	0.3	〃			
発生材運搬費	金属くず	8.3	〃			
発生材運搬費	廃プラ	2.3	〃			
発生材運搬費	廃蛍光管	70.3	kg			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8. 発生材処分						
発生材処分費	コンクリート（有筋）	4.4	t			
発生材処分費	木くず	0.3	m3			
発生材処分費	金属くず 有価物	9.3	t			
発生材処分費	廃プラ	2.3	m3			
発生材処分費	廃蛍光管	70.3	kg			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C. 機械設備解体工事						
1. 冷暖房設備		1	式			
2. 換気設備		1	〃			
3. 衛生器具設備		1	〃			
4. 給水設備		1	〃			
5. 排水設備		1	〃			
6. 給湯設備		1	〃			
7. ガス設備		1	〃			
8. 消火設備		1	〃			
9. エアー設備		1	〃			
10. アスベスト含有物処理		1	〃			
11. 発生材積込		1	〃			
12. 発生材運搬		1	〃			
13. 発生材処分		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 冷暖房設備						
空冷HP パッケージエアコン PAC-1 撤去	壁掛型 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	5	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-2 撤去	天吊形 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW	4	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-3 撤去	厨房用天吊形 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-4 撤去	天吊形 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-5 撤去	天井カセット4方向 冷房:12.5kW 暖房:14.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-6 撤去	スポットエアコン 冷房:6.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-7 撤去	壁掛型 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	7	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-8 撤去	壁掛型 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW	2	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-9 撤去	壁掛型 冷房:5.0kW 暖房:5.6kW	2	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-10 撤去	天吊形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-11 撤去	壁掛型 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW	10	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-12 撤去	天吊形 冷房:7.1kW 暖房:8.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-13 撤去	壁掛型 冷房:2.8kW 暖房:3.6kW	2	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-14 撤去	天吊形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	2	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-15 撤去	床置形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-16 撤去	床置形 冷房:22.4kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-17 撤去	天吊形 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-18 撤去	天吊形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-19 撤去	厨房天吊形 冷房:14.0kW 暖房:16.0kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-20 撤去	スポットエアコン 冷房:12.5kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空冷HP パッケージエアコン PAC-21 撤去	壁掛型 冷房:2.5kW 暖房:2.8kW	4	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-22 撤去	天吊形 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
空冷HP パッケージエアコン PAC-23 撤去	床置形 冷房:10.0kW 暖房:11.2kW	1	台			
	他付属品共（再使用しない）					
FCB-1ファンコンベクター 撤去	床置形（再使用しない）	8	台			
FCB-2ファンコンベクター 撤去	床置形（再使用しない）	11	〃			
FCB-3ファンコンベクター 撤去	床置形（再使用しない）	12	〃			
FCU-1 ファンコイルユニット 撤去	天吊形（再使用しない）	2	〃			
FCU-2 ファンコイルユニット 撤去	天吊形（再使用しない）	2	〃			
BH-1 温水ボイラ 撤去	定格出力：291kW 貯湯量：240L（再使用しない）	1	基			
BH-2 温水ボイラ 撤去	定格出力：232.5kW 貯湯量：240L（再使用しない）	1	〃			
PCH-1 冷温水ポンプ 撤去	3φ200V 定格出力：1.5kW（再使用しない）	1	台			
PHW-1 温水ポンプ 撤去	3φ200V 定格出力：0.75kW（再使用しない）	1	〃			
PHW-2 温水ポンプ 撤去	3φ200V 定格出力：1.5kW（再使用しない）	2	〃			
LP-1 ラインポンプ 撤去	口径：32A 定格出力：0.25kW（再使用しない）	1	〃			
HCHS-1 冷温水ヘッダー 撤去	φ200×1,300L（再使用しない）	2	基			
HCHS-2 冷温水ヘッダー 撤去	φ100×1,300L（再使用しない）	1	〃			
TE-1 開放式膨張タンク 撤去	容量：1m3 架台共（再使用しない）	1	〃			
TOS-1 オイルセパスタック 撤去	1,800L（再使用しない）	1	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式			
冷媒用銅管 撤去	6.35外径(1/4B) (再使用しない)	118	m			
冷媒用銅管 撤去	9.52外径(3/8B) (再使用しない)	204	〃			
冷媒用銅管 撤去	15.88外径(5/8B) (再使用しない)	86	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 20A (再使用しない)	197	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 25A (再使用しない)	15	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 32A (再使用しない)	130	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 40A (再使用しない)	92	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 50A (再使用しない)	29	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 65A (再使用しない)	21	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 100A (再使用しない)	60	〃			
塩ビ管 撤去	屋内一般 20A (再使用しない)	107	〃			
塩ビ管 撤去	屋内一般 25A (再使用しない)	53	〃			
冷媒回収・破壊処理		1	式			
保温撤去工事		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 換気設備						
FE-1 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	2	台			
FE-2 天井埋込形換気扇 撤去	接続ダクト150φ 深型フット共（再使用しない）	3	〃			
FE-3 ストレートシロッコファン 撤去	#3 1/2（再使用しない）	1	〃			
FE-4 有圧扇 撤去	50cm ウェサダーカハ-50cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-5 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	3	〃			
FE-6 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	5	〃			
FE-7 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-8 天井埋込形換気扇 撤去	接続ダクト150φ 深型フット共（再使用しない）	2	〃			
FE-9 有圧扇 撤去	50cm ウェサダーカハ-50cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-10 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-11 有圧扇 撤去	40cm ウェサダーカハ-50cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-12 有圧扇 撤去	50cm ウェサダーカハ-50cm用共（再使用しない）	3	〃			
FE-13 有圧扇 撤去	50cm ウェサダーカハ-50cm用共（再使用しない）	2	〃			
FE-14 ストレートシロッコファン 撤去	#1 1/2（再使用しない）	1	〃			
FE-15 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-16 有圧扇 撤去	40cm ウェサダーカハ-50cm用共（再使用しない）	1	〃			
FE-17 壁付換気扇 撤去	30cm ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	2	〃			
HEU-1 壁付全熱交換器 撤去	ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	3	〃			
HEU-2 壁付全熱交換器 撤去	ウェサダーカハ-30cm用共（再使用しない）	11	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
HEU-3 壁付全熱交換器 撤去	ウェザ-カバー-30cm用共（再使用しない）	10	台			
CF-1 壁付扇風機 撤去	30cm（再使用しない）	3	〃			
CF-2 壁付扇風機 撤去	30cm（再使用しない）	6	〃			
CF-3 天井扇風機 撤去	30cm（再使用しない）	8	〃			
CF-4 壁付扇風機 撤去	30cm（再使用しない）	2	〃			
CF-5 天井扇風機 撤去	30cm（再使用しない）	6	〃			
CF-6 壁付扇風機 撤去	30cm（再使用しない）	1	〃			
CF-7 壁付扇風機 撤去	40cm（再使用しない）	3	〃			
OA-1 外気取入口 撤去	450×450 深型フ-ト φ150共（再使用しない）	2	個			
EA-1 排気口 撤去	450×450 深型フ-ト φ150共（再使用しない）	1	〃			
OA-1 給気用ボックス 撤去	650×650×450H（再使用しない）	2	〃			
EA-1 排気用ボックス 撤去	650×650×450H（再使用しない）	1	〃			
スパイラルダクト（低圧ダクト） 撤去	150mm（再使用しない）	17	m			
スパイラルダクト（低圧ダクト） 撤去	200mm（再使用しない）	8	〃			
共板フランジ工法ダクト 撤去	0.6mm（再使用しない）	20	m ²			
共板フランジ工法ダクト 撤去	0.8mm（再使用しない）	6	〃			
保温撤去工事		1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3. 衛生器具設備						
洋風便器 撤去	ロタンク式 付属品共（再使用しない）	10	組			
和風便器 撤去	ロタンク式 付属品共（再使用しない）	4	〃			
壁掛小便器 撤去	FV式（再使用しない）	3	〃			
床置小便器 撤去	（再使用しない）	6	〃			
床置小便器 撤去	（再使用しない）	7	〃			
壁掛洗面器 撤去	（再使用しない）	27	〃			
洗面化粧台 撤去	（再使用しない）	2	〃			
掃除流し 撤去	SK22（再使用しない）	3	〃			
化粧鏡 撤去	350×450（再使用しない）	30	枚			
壁掛化粧台 撤去	（再使用しない）	18	組			
跳ね上げ手すり 撤去	（再使用しない）	1	〃			
L型手すり 撤去	（再使用しない）	1	〃			
ペーパータオルホルダー 撤去	（再使用しない）	11	個			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4. 給水設備						
塩ビ管 撤去	地中配管 20A (再使用しない)	48	m			
塩ビ管 撤去	地中配管 25A (再使用しない)	84	〃			
塩ビ管 撤去	地中配管 30A (再使用しない)	89	〃			
塩ビ管 撤去	地中配管 40A (再使用しない)	3	〃			
塩ビ管 撤去	地中配管 50A (再使用しない)	34	〃			
塩ビ管 撤去	地中配管 65A (再使用しない)	99	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 20A (再使用しない)	111	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 25A (再使用しない)	56	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 32A (再使用しない)	9	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 40A (再使用しない)	5	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 20A (再使用しない)	54	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 25A (再使用しない)	16	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A (再使用しない)	11	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 40A (再使用しない)	2	〃			
埋設ゲート弁 撤去	GV 10K 20A (再使用しない)	10	個			
埋設ゲート弁 撤去	GV 10K 25A (再使用しない)	9	〃			
埋設ゲート弁 撤去	GV 10K 32A (再使用しない)	9	〃			
埋設ゲート弁 撤去	GV 10K 40A (再使用しない)	1	〃			
埋設ゲート弁 撤去	GV 10K 65A (再使用しない)	2	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
量水器ボックス 撤去	50A用（再使用しない）	1	組			
弁柵 撤去	VC-P（再使用しない）	19	〃			
弁柵 撤去	VC-1（再使用しない）	9	〃			
弁柵 撤去	VC-2（再使用しない）	1	〃			
弁柵 撤去	VC-3（再使用しない）	2	〃			
洗濯機用水栓 撤去	（再使用しない）	20	個			
単水栓 撤去	（再使用しない）	27	〃			
単湯栓 撤去	（再使用しない）	4	〃			
混合水栓 撤去	（再使用しない）	20	〃			
シャワー付混合水栓 撤去	（再使用しない）	8	〃			
樹脂製水栓柱 撤去	（再使用しない）	5	〃			
SUS製水栓柱 撤去	（再使用しない）	4	〃			
保温撤去工事		1	式			
土工事		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5. 排水設備						
塩ビ管 撤去	地中配管 50A	3	m			
塩ビ管 撤去	地中配管 100A	273	〃			
塩ビ管 撤去	地中配管 125A	143	〃			
塩ビ管 撤去	地中配管 150A	264	〃			
塩ビ管 撤去	屋内一般 40A	22	〃			
塩ビ管 撤去	屋内一般 50A	33	〃			
塩ビ管 撤去	屋内一般 65A	13	〃			
塩ビ管 撤去	屋内一般 75A	27	〃			
塩ビ管 撤去	機械室・便所 40A	11	〃			
塩ビ管 撤去	機械室・便所 50A	15	〃			
塩ビ管 撤去	機械室・便所 75A	14	〃			
塩ビ管 撤去	機械室・便所 100A	37	〃			
排水目皿 撤去	DB-50（再使用しない）	6	個			
排水目皿 撤去	DB-80（再使用しない）	4	〃			
汚水枥 1 撤去	100-300 Lタイプ 300H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水枥 2 撤去	100-300 Yタイプ 320H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水枥 3 撤去	100-300 Yタイプ 350H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水枥 4 撤去	100-300 Yタイプ 380H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水枥 5 撤去	100-300 Yタイプ 440H 樹脂（再使用しない）	1	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水桝 6 撤去	100-300 Yタイプ 510H 樹脂（再使用しない）	1	個			
汚水桝 7 撤去	インバート桝 400φ 540H MHB（再使用しない）	1	組			
汚水桝 8 撤去	インバート桝 500φ 580H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 9 撤去	インバート桝 500φ 620H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 10 撤去	インバート桝 500φ 650H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 11 撤去	インバート桝 500φ 740H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 12 撤去	インバート桝 500φ 820H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 13 撤去	インバート桝 500φ 950H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 14 撤去	100-300 Lタイプ 670H 樹脂（再使用しない）	1	個			
汚水桝 15 撤去	100-300 Lタイプ 710H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 16 撤去	100-300 Yタイプ 740H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 17 撤去	100-300 Yタイプ 790H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 18 撤去	100-300 Yタイプ 840H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 19 撤去	100-300 Yタイプ 860H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 20 撤去	100-300 Yタイプ 880H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 21 撤去	100-300 Yタイプ 900H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 22 撤去	100-300 Lタイプ 300H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 23 撤去	100-300 Lタイプ 300H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 24 撤去	100-300 STタイプ 340H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 25 撤去	100-300 WYタイプ 370H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桝 26 撤去	100-300 Lタイプ 440H 樹脂（再使用しない）	1	〃			

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
汚水桷 27 撤去	100-300 Lタイプ 470H 樹脂（再使用しない）	1	個			
汚水桷 28 撤去	100-300 Lタイプ 460H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 29 撤去	100-300 Yタイプ 490H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 30 撤去	100-300 Yタイプ 510H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 31 撤去	インバート桷 500φ 540H MHB（再使用しない）	1	組			
汚水桷 32 撤去	インバート桷 500φ 750H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 33 撤去	インバート桷 500φ 830H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 34 撤去	インバート桷 500φ 1060H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 35 撤去	インバート桷 500φ 1230H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 36 撤去	インバート桷 500φ 1350H MHB（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 38 撤去	100-300 45Lタイプ 950H 樹脂（再使用しない）	1	個			
汚水桷 39 撤去	100-300 STタイプ 1020H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 40 撤去	100-300 Yタイプ 1150H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 41 撤去	100-300 WYタイプ 1170H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 42 撤去	100-300 STタイプ 1270H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 43 撤去	インバート桷 500φ 1350H MHB（再使用しない）	1	組			
汚水桷 44 撤去	100-150 Lタイプ 950H 樹脂（再使用しない）	1	個			
汚水桷 45 撤去	100-150 Lタイプ 1120H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 46 撤去	100-150 Lタイプ 1150H 樹脂（再使用しない）	1	〃			
汚水桷 47 撤去	インバート桷 400φ 500H MHB（再使用しない）	1	組			
汚水桷 48 撤去	インバート桷 400φ 560H MHB（再使用しない）	1	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
汚水枳 49 撤去	インバート枳 400φ 670H MHB (再使用しない)	1	組			
汚水枳 50 撤去	インバート枳 400φ 720H MHB (再使用しない)	1	〃			
汚水枳 51 撤去	インバート枳 400φ 770H MHB (再使用しない)	1	〃			
汚水枳 52 撤去	インバート枳 400φ 820H MHB (再使用しない)	1	〃			
汚水枳 53 撤去	インバート枳 500φ 880H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1a 撤去	450×450 350H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1b 撤去	450×450 420H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1c 撤去	450×450 490H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1d 撤去	450×450 470H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1e 撤去	450×450 550H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1f 撤去	600×600 660H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1g 撤去	600×600 730H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1h 撤去	600×600 890H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1i 撤去	600×600 1010H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1j 撤去	600×600 1120H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1k 撤去	600×600 610H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1l 撤去	600×600 730H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1m 撤去	600×600 840H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1n 撤去	600×600 680H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1o 撤去	600×600 790H MHB (再使用しない)	1	〃			
雨水枳 1p 撤去	600×600 850H MHB (再使用しない)	1	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水桷 1q 撤去	600×600 770H MHB（再使用しない）	1	組			
雨水桷 1r 撤去	600×600 840H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 1s 撤去	600×600 970H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 1t 撤去	600×600 1050H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2a 撤去	450×450 300H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2b 撤去	450×450 350H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2c 撤去	450×450 460H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2d 撤去	450×450 560H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2e 撤去	600×600 640H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2f 撤去	600×600 760H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2g 撤去	600×600 890H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2h 撤去	450×450 430H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2i 撤去	450×450 540H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2j 撤去	600×600 640H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2k 撤去	450×450 580H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2l 撤去	600×600 640H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2m 撤去	600×600 770H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 2n 撤去	600×600 850H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3a 撤去	450×450 300H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3b 撤去	450×450 410H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3c 撤去	450×450 460H MHB（再使用しない）	1	〃			

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雨水桷 3d 撤去	450×450 580H MHB（再使用しない）	1	組			
雨水桷 3e 撤去	600×600 690H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3f 撤去	600×600 750H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3g 撤去	600×600 890H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3h 撤去	600×600 940H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3i 撤去	600×600 1020H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3j 撤去	600×600 1090H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 3k 撤去	600×600 1240H MHB（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 4a 撤去	450×450 450H グレーチング（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 4b 撤去	450×450 450H グレーチング（再使用しない）	1	〃			
雨水桷 4c 撤去	450×450 450H グレーチング（再使用しない）	1	〃			
グリース阻集器 GT-1 撤去	（再使用しない）	1	〃			
配管キャップ 止め	100A	3	箇所			
配管キャップ 止め	150A	1	〃			
既設桷蓋天端調整		3	〃			
土工事		1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 給湯設備						
HQ-1 ヒートポンプ給湯器 撤去	ヒートポンプ給湯システム 貯湯量：460L（再使用しない）	6	基			
WHG-1 瞬間式ガス給湯器 撤去	瞬間式 屋内壁掛形 6号（再使用しない）	1	台			
WHG-2 瞬間式ガス給湯器 撤去	瞬間式 壁掛形 20号（再使用しない）	1	〃			
WHG-3 瞬間式ガス給湯器 撤去	瞬間式 壁掛形 24号（再使用しない）	4	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 20A （再使用しない）	66	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 25A （再使用しない）	12	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 20A （再使用しない）	16	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 25A （再使用しない）	12	〃			
鋼管類 撤去	屋外 20A （再使用しない）	1	〃			
鋼管類 撤去	屋外 25A （再使用しない）	25	〃			
保温撤去工事		1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7. ガス設備						
LPGガス集合装置 撤去	50kg×10本（再使用しない）	1	式			
ガス漏れ警報器 撤去		1	個			
樹脂管類 撤去	地中配管 20A（再使用しない）	145	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 25A（再使用しない）	82	〃			
樹脂管類 撤去	地中配管 30A（再使用しない）	6	〃			
樹脂管類 撤去	地中配管 40A（再使用しない）	5	〃			
樹脂管類 撤去	地中配管 50A（再使用しない）	6	〃			
鋼管類 撤去	屋内一般 20A（再使用しない）	16	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 20A（再使用しない）	22	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 25A（再使用しない）	11	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A（再使用しない）	7	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 40A（再使用しない）	4	〃			
サビソック 撤去	1口（再使用しない）	8	個			
サビソック 撤去	2口（再使用しない）	1	〃			
土工事		1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8. 消火設備						
FPU-1 消火ポンプユニット 撤去	口径：50A 定格出力：5.70kW（再使用しない）	1	組			
HB-1 屋内消火栓 撤去	1号消火栓 埋込形（再使用しない）	4	〃			
HB-2 屋内消火栓 撤去	1号消火栓 埋込形（再使用しない）	1	〃			
機器搬出費		1	式			
鋼管類 撤去	屋内一般 50A （再使用しない）	39	m			
鋼管類 撤去	屋内一般 65A （再使用しない）	41	〃			
鋼管類 撤去	機械室・便所 80A （再使用しない）	12	〃			
鋼管類 撤去	屋外 50A （再使用しない）	38	〃			
鋼管類 撤去	屋外 80A（再使用しない）	3	〃			
鋼管類 撤去	地中配管 50A（再使用しない）	31	〃			
鋼管類 撤去	地中配管 80A（再使用しない）	2	〃			
土工事		1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9. エアー設備						
CMP-1 エアコンプレッサ 撤去	(再使用しない)	1	台			
鋼管類 撤去	1号消火栓 埋込形 (再使用しない)	53	m			
鋼管類 撤去	1号消火栓 埋込形 (再使用しない)	4	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10. アスベスト含有物処理						
配管・ダクトフランジ アスベスト除去	集積・運搬・処分共	1	式			
	配管フランジ 65A 50A 11ヶ所					
	ダクトフランジ 650×300 7ヶ所					
	ダクトフランジ 450×200 25ヶ所					
煙道フランジ アスベスト撤去	集積・運搬・処分共	1	式			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11. 発生材積込						
発生材積込	金属くず	12.2	m3			
発生材積込	廃プラスチック	15.4	〃			
発生材積込	ガラスくず・陶磁器くず	1.7	〃			
発生材積込	コンクリートガラ	22.5	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12. 発生材運搬						
発生材運搬	コンクリートガラ	22.5	m3			
発生材運搬	金属くず	12.2	〃			
発生材運搬	廃プラスチック	15.4	〃			
発生材運搬	ガラスくず・陶磁器くず	1.7	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13. 発生材処分						
発生材処分	コンクリートガラ	54	t			
発生材処分	金属くず 有価物	13.8	〃			
発生材処分	廃プラスチック	15.4	m3			
発生材処分	ガラスくず・陶磁器くず	1.7	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D. 共通仮設費						
1. 率計上分		1	式			
2. 積上げ共通仮設費		1	〃			
小 計						

名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2. 積上げ共通仮設費						
仮囲い	波形亜鉛鉄板 H1.8m 材工共	393	m			
キャスターゲート	W6.0×H1.8m 片引き 材工共	1	ヶ所			
工事用通用口	W0.9×H2.0 片開き 材工共	3	〃			
交通誘導員		45	人			
小 計						